






VÝKAZ VÝMĚR

Datum revize Date of revision	Čís. revize No. rev.	Vypracoval revizi Drawn by revision	Popis revize Description of revision

Objednatel / Client: Město Paskov Nádražní 700 739 21 Paskov		 TECHNOPROJEKT	
Akce / Project: Zimní zahrada v Paskově		Zpracovatel: Designer: Technoprojekt, a.s. Havlíčkovo nábřeží 38 702 00 Ostrava	
Obsah / Content:		Paré / Set:	
Název / Name: VÝKAZ VÝMĚR		Vypracoval: Drawn by: Ing. Zboran 	
Oddělení: Department: Projekce Profese: Specialization: Elektroinstalace		Zodp. projektant: Designer: Ing. Zboran 	
Počet stránek: No. of pages: 6		Kontroloval: Controlled by: Ing. Frýza 	
Revize: Revision: 00		Manažer projektu: Project manager: Ing. Šňupárek 	
		Datum: Date: 30/06/2016	
		Stupeň: Doc. Type: DSP + DPS	
		Archivní číslo: Doc. No.: 1072-32281-102-3	

Město Paskov

Nádražní 700, 739 21 Paskov

Zimní zahrada v Paskově

Podmínky nabídky / Terms of the offer

1. Všeobecně / In general

- 1.1. Podmínky pro zpracování nabídky jsou pro zhotovitele závazné, jak při zpracování nabídky, tak i v průběhu realizace díla. Na pozdější nároky, vyplývající z nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.
- 1.2. Zpracování a předání nabídky je pro objednatele bezplatné a nezávazné, i když jejím zpracováním vzniknou nabízejícímu zvláštní výlohy, například vypracováním plánů, propočtů atd. Platí to také pro vzorky a zkoušky materiálu, které by byly s nabídkou předloženy
- 1.3. Objednatel má vždy právo projekt změnit, rozšířit nebo omezit. Proto se mohou výběrového řízení na zhotovitele díla zúčastnit pouze ti z nabízejících, kteří jsou s to vyhovět nárokům z toho plynoucím a budou moci pružným disponováním dostatečnými personálními a mechanickými zdroji dílo včas provést. Změny stanovené objednatelem budou určeny písemně v návrhu dodatku ke smlouvě o dílo.
- 1.4. Nabízené jednotkové ceny jsou pevné ceny, platné až do přejímky ve smyslu obchodního práva.
- 1.5. Pokud se poptaný zhotovitel nechce zúčastnit výběrového řízení, požaduje se vrácení nabídky.

Jednotkové ceny nabídky zahrnují zejména / The unit price in the bid includes mainly

- 1.6. a) veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem smlouvy;
b) veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci díla;

c) náklady na připomoce, lešení, přesuny hmot a skládkovné;
d) náklady na skladování, dovozní, balení, cla, zpětné odeslání obalů;
e) náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla;
f) náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky a atesty podle příslušných předpisů nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla;
g) náklady na ochranu díla až do přejímky;
h) náklady na poskytnutí odborného dozoru, t.j. odpovědného stavbyvedoucího;
i) náklady na zhotovení výkresů, výpočtů a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování projektů předaných objednatelem, které jsou potřebné pro realizaci díla;
j) náklady na úpravu dokumentace - zpracování skutečného provedení prací,
k) náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících pro zhotovení díla a pro provoz díla uživatelů dále nepotřebných;
l) náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz potřebné.
Jednotkové ceny uvedené v Soupisu výkonů jsou konečné a neměnné až do přejímky díla.
- 1.7. Zhotovitel je povinen si před předáním nabídky prohlédnout a přezkoumat staveniště a jeho okolí a obstarat si všechny nezbytné a přístupné informace, které mu umožní zpracovat nabídku úplně a jednoznačně. Objednatel musí přitom mezi jiným podrobně informovat o možnostech dopravy a přístupových cest, o možnostech spojení, o obstarávání ubytování a stravování personálu, obstarávání a skladování materiálu a zjištěná rizika ve své nabídce dostatečně zohlednit. Pozdější požadavky plynoucí z omylu či z neznalosti poměrů staveniště jsou vyloučeny.

Město Paskov

Nádražní 700, 739 21 Paskov

Zimní zahrada v Paskově

- 1.8. Zhotovitel prohlašuje, že všechny podmínky výběrového řízení ve všech jejích částech a přílohách zcela přečetl, přežkoumal a pochopil, a že je uznává bez omezení, že pro něho jsou požadované výkony jasné a nerozporné, a že na základě své zkušenosti, technického vybavení a disponibilního personálu je schopen realizovat smluvní výkony bez závad, kompletně, s funkční spolehlivostí, pohotově k použití, resp. provozuschopně podle uznávaných pravidel stavební techniky v daných lhůtách a termínech.
- 1.9. Záruční lhůta činí zásadně nejméně 5 (pět) let.
- 1.10. Veškerý prořez a překrytí materiálů jsou obsaženy v jednotkových cenách. Ocel na výztuž se propočítává podle výkazu výztuže.
- 1.11. Zhotovitel díla musí své výkony, zejména lícni betonové plochy, obklady, plochy stěn, podlahy, okna, dveře atd. chránit před znečištěním a poškozením až do převjímk.
- 1.12. Kdyby zhotovitel předpokládal ve své nabídce zadání části výkon dalšímu zhotoviteli, musí v nabídce uvést, které dílčí výkony chce dalšímu zhotoviteli předat.
- 1.13. Smluvní platební podmínky budou sjednány při jednáních ve smlouvě.
- 1.14. Existuje striktní zákaz používání látek poškozujících lakové vrstvy (způsobujících prohlubně), zejména silikonů a polytetrafluorénů. Tyto látky nesmí být ani ve stavebních materiálech, pomocných stavebních materiálech, ve stavebních dílcích, pracovních prostředcích a v nářadí, ani v oděvu nebo na těle personálu, která je na staveništi, ani na něm lpět. Personál staveniště je třeba v pravidelných časových odstupech o tomto zakazu poučit. Poučení je nutno zaprotokolovat, vždy jednu kopii je třeba předat objednateli k založení
- 1.15. Ustanovení uvedená v tomto soupisu výkonů se okamžikem uzavření smlouvy stávají její nedílnou součástí.
- 1.16. Všichni pracovníci zhotovitele musí mít zřetelně označený název firmy na oděvu a ochranné přilbě.
- 1.17. Stavební buňky umístěné na staveništi musí být v kvalitním provedení (např. KOMA nebo obdobný výrobce), musí být z vnější strany natřeny barvou světle šedou, nosné části (rám) barvou zelenou. Jiný druh provizorních objektů zařízení staveniště nebude na stavbách ArcelorMittal Ostrava a.s. povolen.

2. Zvláštní návrhy / Specific proposals

- 2.1. Zvláštní návrh realizace díla představuje variantu dle zhotovitele. Jako takový bude předložen separátně. Zvláštní variantní návrh provedení díla musí obsahovat tyto doplňkové části k nabídce :
 - a) Popis, statický výpočet a konstrukční výkresy, z nichž jsou rozpoznatelné všechny jednotlivosti zvláštního návrhu, a to v úplnosti, jednoznačně a s možností přežkoušení.
 - b) Úplné a k přežkoušení způsobilé zjištění o všech konstrukčních částech.
- 2.2. Konstrukce je nutno provést podle projektu a přežkoušeného statického výpočtu definitivně schváleného objednatelem.
- 2.3. Přeprojektování, které bude nutné pro zvláštní (variantní) návrhy, nesmí být zpožděn začátek stavby a termín dohotovení.

Město Paskov

Nádražní 700, 739 21 Paskov

Zimní zahrada v Paskově

Obecně / In General

- 2.4. Rozpory v Soupisu výkonů samy o sobě nebo v prováděcích podkladech k tomu příslušejících, je nutno, jakmile jsou zhotoviteli díla známy, písemně sdělit objednateli.
- 2.5. Jestliže požadovaná sdělení objednateli nedojdou, i když byla zhotoviteli díla známa, ručí zhotovitel díla za škody a špatné výkony, které jsou důsledkem takovýchto nejasností, a nemůže z těchto rozporů vyvodit žádné nároky na náhradu škody nebo omezení svého ručení.

3. Prohlášení zhotovitele / Declaration of the contractor

Zhotovitel prohlašuje, že podmínky nabídky podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné, a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení či nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.

V dne

razítko a podpis



Číslo pozice Position number	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka Unit	Množství Quantity	Jednotková cena Unit price	Cena Price
ZIMNÍ ZAHRAVA V PASKOVĚ					
ELEKTROINSTALACE					
V jednotkových cenách bude zahrnuto následující					
1	Ceny za lešení, pronájem plošin, zvedacích mechanismů a provizorních statických podpůrných konstrukcí.				
2	Práci v noci, o víkendech a svátcích.				
3	Náklady na veškeré energie potřebné ke zhotovení, uvedení do provozu a odzkoušení díla a pro pomocné a vedlejší činnosti.				
4	Veškeré náklady označené v české legislativě jako GZS (zařízení staveniště), jako např.: dočasné budovy pro personál stavby - kanceláře, šatny, WC, sklady, dále opatření související s bezpečností práce a požární ochranou na stavbě, provizorní připojení sítí, provizorní komunikace, provizorní osvětlení staveniště apod.				
5	Náklady na veškeré provizorní přesuny materiálu v rámci staveniště a další případné náklady vynucené organizačně-logistickými podmínkami (dopravní kapacita, nedostatek místa, ...).				
6	Před zahájením stavebních prací bude provedeno geodetické vytyčení sítí a úprav a rozšíření komunikací a zpevněných ploch.				
7	Součástí jednotkových cen bude i geodetické zaměření skutečného stavu inženýrských sítí, zpevněných ploch a komunikací, včetně zpracování do výkresové dokumentace a předání objednateli (3x v papírové a 3x v elektronické verzi).				
8	Protiprašná opatření, provizorní opatření proti vlivu povětrnostních podmínek na stávající nebo budované konstrukce.				
9	Pažení výkopů či svahování.				
Všeobecné podmínky, které bude dodavatel stavby respektovat					
10	Vytěžený a vybouraný materiál se stává majetkem zhotovitele (pokud objednatel neurčí jinak). Řezání betonových podlah při jejich bourání musí být zahrnuto v jednotkových cenách prací.				
11	Výměry uvedené v soupisu prací jsou uvedeny ve skutečných rozměrech hotové konstrukce. Veškeré prořezy je nutno zahrnout do nabídkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.				
12	Náklady na odvoz, skládkové, veškeré přesuny materiálu, lešení, atd. musí být zahrnuty v jednotkových cenách. Rovněž odvozy na mezideponii, opětovné naložení, převoz musí být zahrnuty v jednotkových cenách.				
13	Před zpracováním nabídky je bezpodmínečně nutné se seznámit s pracovištěm.				
14	Práce je nutné provádět mimo jiné o sobotách, nedělích a svátcích a v době celozávodní dovolené.				
15	Barevné řešení určí objednatel.				
16	Práce v HZS čerpat jen se souhlasem objednatele.				
17	Převzetí zakázky externí stavební firmou se stává tato firma vlastníkem odpadu vzniklého při rekonstrukci nebo nové stavbě. Je teda povinna se řídit ustanovením zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a platné vyhlášky MŽV č. 294/2005 v platném znění.				
18	Všechny položky jsou za materiál a provedení práce (D + M), včetně spojovacího materiálu, není-li uvedeno jinak.				
102	ELEKTROINSTALACE				
102.1	Doplnění stávajícího rozvaděče RS2				
102.1.1	Jistič jednopólový B10/1	ks	1,00		0



Číslo pozice Position number	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka Unit	Množství Quantity	Jednotková cena Unit price	Cena Price
102.1.2	Jistič jednopólový C10/1	ks	1,00		0
102.1.3	Řadová svorka RSA 2,5mm2	ks	2,00		0
102.1.4	HZS na prodrátování a úpravy v rozvaděči	hod	6,00		0
102.2	Svítlidla				
102.2.1	Svítlidlo označené L: Přisazené LED svítidlo, IP66, 4x2,25W, typ PYLAS M 4/2,25W LED832 230V FL AZ (ZUMTOBEL), Svítidla opatřit nátěrem RAL 7016	ks	21,00		0
102.3	Kabely				
102.3.1	Kabel CYKY-O 3x1,5mm2 - dodávka a montáž včetně ukončení	m	10,00		0
102.3.2	Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 - dodávka a montáž včetně ukončení	m	170,00		0
102.3.3	Kabel CYA 16mm2/zž - dodávka a montáž včetně ukončení	m	30,00		0
102.4	Instalační materiál				
102.4.1	Lišta plastová vkládací 40/20mm, vč. ohybů a rohů - dodávka a montáž	m	35,00		0
102.4.2	Elektroinstalační krabice přístrojová- PVC, IP20, v provedení pod omítku, včetně montážního příslušenství	ks	2,00		0
102.4.3	Elektroinstalační krabice odbočná - PVC, IP20, v provedení pod omítku, včetně víka a montážního příslušenství (se svorkovnicí do 4mm2)	ks	3,00		0
102.4.4	Spínač jednopólový č.1 230V/10A/IP20, v provedení pod omítku	ks	1,00		0
102.4.5	Spínač seriový č.5 230V/10A/IP20, v provedení pod omítku	ks	1,00		0
102.4.6	Drobný montážní materiál, nspecifikované montážní práce apod.	kpl	1,00		0
102.4.7	Požární ucpávky - zabezpečení prostupů pro kabelové trasy mezi dvěma požárními úseky	m2	0,10		0
102.4.8	HZS na nspecifikované práce při demontážích a úpravách stávající elektroinstalace	hod	10,00		0
102.5	Ostatní				
102.5.1	Zpracování dokumentace skutečného stavu (DSS)	kpl	1,00		0
102.5.2	Nepředvídané práce	kpl	1,00		0
102.5.3	Výchozí revizní zpráva	kpl	1,00		0
102.5.4	Stavební výpomoci, doprava	kpl	1,00		0
CELKEM					0